Comune di CHIUSI
Provincia di SIENA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUOVO COMPLESSO SPORTIVO DI CHIUSI SCALO.
PAVIMENTAZIONE PIAZZALE E PARCHEGGIO

COMMITTENTE: COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI

Data, 17/11/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P.01	Rimozione strato di finitura piazzale(breccia sciolta), compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate, l'accatastamento del materiale riutilizzabile e ... o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.	3970,00			0,030	119,10		
	SOMMANO mc					119,10	16,50	1´965,15
2 TOS20_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)					3´970,00		
	SOMMANO m²					3´970,00	2,91	11´552,70
3 19.02.0090	SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm 1 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	3970,00			0,050	198,50		
	SOMMANO mc					198,50	33,90	6´729,15
4 TOS20_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa					3´970,00		
	SOMMANO m²					3´970,00	27,50	109´175,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							129´422,00
	T O T A L E euro							129´422,00

Data, 17/11/2020

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							